Uppsala kommun

Datum: 2026-11-04
Version/Dokument ID: 1.0

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Teknisk handbok

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Notering till projektledaren: Följande text ska läggs till i AF under AFC.713: Kompletterande slutbesiktning ska vara utförd senast efter en växtsäsong.

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 23 gäller med följande ändringar och tillägg:

Om vegetationen inte är etablerad vid slutbesiktning ska kompletterande besiktning med etableringskontroll vara utförd senast efter en växtsäsong.

Alla bevattningsåtgärder/gödsling ska dokumenteras i den dagbok som förs veckovis. Dagbok skickas digitalt till beställaren och dess byggledare under första vardagen i efterföljande vecka, om inte annat avtalas.

DDD.1 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m

DDD.11 Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 23 gäller med följande ändringar och tillägg:

Luckring och ogräsrensning ska ske i samband med bevattning eller minst en gång i veckan 15 april t o m 15 oktober.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Gällande träd:
Ytan runt trädet, enligt gällande version av typritning för *Trädspegel* i Uppsala kommuns Tekniska handbok, ska hållas fri från ogräs/gräs.

DDD.13 Jordförbättring, övergödsling för träd, buskar m m

Gällande träd:

Med början 15 april gödslas med svag gödsellösning, 1-2 promille, vid varje bevattningstillfälle fram till

30 juli. Gödselmedlet ska vara vattenlösligt.

DDD.14 Vattning av träd, buskar m m

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 23 gäller med följande ändringar och tillägg:

Gällande träd.
Bevattning ska utföras enligt dokumentet *Bevattning av träd* i Uppsala kommuns tekniska handbok och mängd för år 1.

Bevattningen ska utföras så att det fördelas jämnt ned i trädklumpen.

Gällande buskar och perenner:

Bevattningsmängden ska uppgå till minst 100 liter vatten/m^2 en gång per vecka under perioden 15 april
t o m 15 oktober.

Spridare och slangar ska placeras på ett sådant sätt att hinder och olägenheter för trafikanter ej uppstår.

DDD.15 Bekämpning av skadegörare och sjukdomar på träd, buskar m m

DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta

Notering till projektör: Bedöm utifall ytan kommer att behöva klippning utifrån planerad tidpunkt för sådd och tidpunkt för slutbesiktning. För Gräsyta som ska skötas som äng; tänk på att specificera vilka arter som ska dominera så att dessa inte rensas bort.

Putsning vid fasader, rabatter, murar, staket, brunnar, stolpar och slänter samt andra hinder där gräsklippare inte kommer åt utförs direkt i samband med klippningen. Stor försiktighet iakttags vid klippning, slåtter och trimning runt trädstam. Trädstam får under inga omständigheter skadas.

Gäller för bruksgräs och höggräsytor: Klippning sker när gräset blivit 8 cm högt. Vid första klippningen får inte mer än 1/3 av totalhöjden klippas.

Gräsyta som ska skötas som äng: Slåtter sker en gång per år enligt projektörens anvisningar eller senast 31 augusti. Utförs med slåtterbalk eller lie. Högsta gräshöjd tillåts vara 6 cm efter slåtter. Avslaget gräs/hö ska avlägsnas inom 1-2 veckor.

DDD.22 Ogräsbekämpning av gräsyta

Notering till projektör: Denna kod och rubrik utgår om turf föreskrivs.

Mekanisk ogräsbekämpning av gräsyta skall utföras regelbundet, minst varannan vecka,15 april t o m 15 oktober. Ogräsuppslag får inte tillåtas vara högre än gräset mellan rensningarna.

Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs får ej användas.

DDD.24 Vattning av gräsyta

Vid bevattning ska vattnet filtreras ned i ytan så att jorden är väl genomvattnad ner till minst 150 mm djup.

Spridare och slangar ska placeras på ett sådant sätt att hinder och olägenheter för trafikanter ej uppstår.

DDD.8 Färdigställandeskötsel av diverse vegetationsytor

Bevattningsmängden ska uppgå till 50 liter vatten/m^2 en gång per vecka under perioden 15 april
t o m 15 oktober. Luckring och rensning ska ske i samband med vattning, eller minst en gång i veckan.

Dokumenthistorik

Version	Utförda förändringar	Skapat datum	Skapad av	Godkänt datum	Godkänd av
		ÅÅÅÅ-MM-DD		ÅÅÅÅ-MM-DD	